

# Storing? Eerst tot 10 tellen!



**VanRooij**  
Sinds 1907 Meesters in  
renovatie en installatie

- 1 Staat de gaskraan open?
- 2 Zit de stekker goed in het stopcontact?
- 3 Heeft het toestel een waakvlam en brandt deze nog? Probeer hem eerst zelf aan te steken.
- 4 Heeft het toestel een resetknop? Druk deze in en wacht 5 minuten.
- 5 Staat de kamerthermostaat hoog genoeg en werken de batterijen nog?
- 6 Is de waterdruk in de installatie hoog genoeg? Anders eerst bijvullen en vervolgens eventueel ont-luchten.
- 7 Als de druk in orde is, dan alleen ontluchten.
- 8 Staan er voldoende radiatoren open/aan? Er moet- en altijd minimaal 2 radiatoren open staan, ook in de zomer.
- 9 Staat er misschien ergens een kraan open (ook als hij druppelt)?
- 10 Zijn de stoppen en de aardlekschakelaar in orde?

## *Is het probleem niet verholpen?*

Bel dan de Van Rooij storingsdienst. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar!

